Kutno, dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zamawiający:
Powiat Kutnowski
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno

ZP.272.15.2021.BM

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

CZĘŚĆ I - ZMIANA TREŚCI SWZ (1)

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej zwaną ustawą „Pzp" - informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Przebudowę i rozbudowę budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem** dokonuje następujących zamian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. W **załączniku nr 1A do SWZ** – **Dokumentacja projektowa** w **Projekcie wykonawczym** w odniesieniu do **Wyposażenia** dokonuje zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

LP	Numer punktu z opisu technicznego/ numer rysunku	Dokumentacja pierwotna (zapis o treści dotychczasowej)	Dokumentacja aktualna (brzmienie po zmianie)
1	ZAŁĄCZNIK NR 3 – Opis minimalnych wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia 1 I. WYPOSAŻENIE MEBLOWE Sekcja dotycząca: **Zab1, Zab2, Zab3, Zab4, Zab5a, Zab5b, Zab6 – Zabudowy meblowe na wymiar**	„Zabudowy wyposażone w sprzęt AGD."	„Zabudowy wyposażone w sprzęt AGD, zgodnie z opisem na rysunkach szczegółowych."

2. W **załączniku nr 1A do SWZ** – **Dokumentacja projektowa** w **Projekcie wykonawczym** w odniesieniu do **Instalacji sanitarnych** dokonuje zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

LP	Numer punktu z opisu technicznego/ numer rysunku	Dokumentacja pierwotna (zapis pierwotny/było)	Dokumentacja aktualna (zapis po zmianie/jest)
1	Pkt 5.3 Opisu technicznego - **Instalacja centralnego ogrzewania**	„Zaprojektowano instalację wodną pompową systemu zamkniętego o parametrach 80/60°C, zasilaną z istniejącego rozdzielacza centralnego ogrzewania.”	„Zaprojektowano instalację wodną pompową systemu zamkniętego o parametrach 80/60°C, zasilaną z istniejących pionów centralnego ogrzewania”
2	Pkt 5.3 Opisu technicznego - **Instalacja centralnego ogrzewania - Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych**	„Część rurociągów znajdujących się na zewnątrz budynku dogrzewać za pomocą elektrogrzałek w celu uniknięcia zamarznięcia”	„**W przypadku prowadzenia części rurociągów na zewnątrz budynku dogrzewać za pomocą elektro grzałek w celu uniknięcia zamarznięcia.**”
3	Pkt 5.4 Opisu technicznego – **Instalacja wentylacji mechanicznej - Pomieszczenie OIOM**	„Powietrze nawiewane będzie do pomieszczenia za pomocą kratki nawiewnej zintegrowanej z przepustnicą wg katalogu RDJ Klima.”	„Powietrze nawiewane będzie do pomieszczenia za pomocą kratek nawiewnych zintegrowanych z przepustnicą wg katalogu RDJ Klima (lub równorzędne).”
4	Pkt 5.4 Opisu technicznego – **Instalacja wentylacji mechanicznej - Pomieszczenie OIOM**		Na końcu dodano zapis: „***Dopuszcza się zastosowane urządzeń, lub elementów instalacji innych niż przedstawione w dokumentacji, lecz nie gorszych niż te założone w projekcie”***
5	**Pkt 5.4** Opisu technicznego – **Instalacja wentylacji mechanicznej - Pomieszczenia pomocnicze**	„W pomieszczeniach pomocniczych (szatnie, śluzy) zaprojektowano układy wywiewne W3, W4, W5, oparte na wentylatorach kanałowych typu silent wg kat. Venture Industries”	„W pomieszczeniach pomocniczych (szatnie, śluzy) zaprojektowano układy wywiewne W3, W4, W5, oparte na wentylatorach kanałowych typu silent wg kat. Venture Industries (lub równorzędne).”

LP	Numer punktu z opisu technicznego/ numer rysunku	Dokumentacja pierwotna (zapis pierwotny/było)	Dokumentacja aktualna (zapis po zmianie/jest)
6	**Pkt 5.4** Opisu technicznego – **Instalacja wentylacji mechanicznej - Pomieszczenia WC**		Na końcu dodano zapis: „***Dopuszcza się zastosowane urządzeń, lub elementów instalacji innych niż przedstawione w dokumentacji, lecz nie gorszych ni te założone w projekcie.***"
7	**Pkt 5.4** Opisu technicznego – **Instalacja wentylacji mechanicznej – Instalacja wody lodowej**	„*Instalacja wody lodowej*"	*Zmieniono nazwę na: „Instalacja chłodnicza"*
8	**Pkt 5.4** Opisu technicznego – **Instalacja wentylacji mechanicznej – Instalacja chłodnicza**		*Dodano zapis: „**Dopuszcza się zastosowane urządzeń, lub elementów instalacji innych niż przedstawione w dokumentacji, lecz nie gorszych niż te założone w projekcie.**"*
9	**Rys. 2 Instalacja wod-kan- rzut piętra**		Poprawiono widoczność opisów średnic
10	**Rys. 3 Instalacja wentylacji piętra**		Poprawiono widoczność połączeń kratek z przewodami wentylacyjnymi
11	**Rys. 4 Instalacja wentylacji mechanicznej rzut przyziemia**		Dorysowano instalację chłodniczą od agregatu do chłodnic central wentylacyjnych Dorysowano trasę instalacji chłodniczej pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną klimatyzacji

LP	Numer punktu z opisu technicznego/ numer rysunku	Dokumentacja pierwotna (zapis pierwotny/było)	Dokumentacja aktualna (zapis po zmianie/jest)
12	**Rys. 7 Instalacja ciepła technologicznego. Rzut przyziemia**		Dorysowano trasę instalacji chłodniczej pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną klimatyzacji
13	**Rys. 8 Schemat połączenia central wentylacyjnych**		Zmieniona została wartość ciśnienia (wysokość podnoszenia pomp), opisy wysokości podnoszenia pomp przypisano do konkretnych pomp, opisano średnice zaworów, dodane zostały zawory odcinające przy nagrzewnicach central wentylacyjnych, przedstawiono informację na temat sposobu włączenia się projektowanej instalacji do istniejącego rozdzielacza

3. W **załączniku nr 1A do SWZ** – **Dokumentacja projektowa** w **Projekcie wykonawczym** w odniesieniu do **Gazów medycznych** dokonuje zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

LP	Numer punktu z opisu technicznego/ numer rysunku	Dokumentacja pierwotna (zapis pierwotny/było)	Dokumentacja aktualna (zapis po zmianie/jest)
1	Pkt 2.1 Opisu technicznego	„Ciśnienia robocze dla projektowanych instalacji gazów medycznych wynoszą: • 0,5 MPa (5 bar) – dla instalacji tlenu, sprężonego powietrza medycznego; • 0,06 MPa (0,006 bara) dla instalacji próżni medycznej;”	„Ciśnienia robocze dla projektowanych instalacji gazów medycznych wynoszą: • 0,5 MPa (5 bar) – dla instalacji tlenu, sprężonego powietrza medycznego; • 0,06 MPa (0,6 bara) dla instalacji próżni medycznej;”

LP	Numer punktu z opisu technicznego/ numer rysunku	Dokumentacja pierwotna (zapis pierwotny/było)	Dokumentacja aktualna (zapis po zmianie/jest)
2	Rys. GM/01		Zmieniono skalę rysunku z 1:100 na 1:50; Rysunek uzupełniono o opisanie średnic przewodów instalacji gazów medycznych; Legendę na rysunku uzupełniono o wskazanie przewodu sygnalizacyjnego oraz panelu nadłóżkowego ściennego OIOM; Rysunek uzupełniono o wskazanie lokalizacji rozmieszczenia paneli nadłóżkowych ściennych OIOM

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje zaktualizowany **załącznik nr 1A do SWZ – Dokumentacja projektowa** w zakresie **Projektu wykonawczego.**

CZĘŚĆ II – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z wprowadzonymi zmianami treści SWZ, w celu uwzględnienia przez Wykonawców w treści składanych ofert zmian treści SWZ, oraz w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego i na które Zamawiający jeszcze przygotowuje odpowiedzi, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 i 5 ustawy Pzp **informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:00.** Tryb składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp **dokonuje następujących zmian treści SWZ**:

1. **w pkt 15.1 oraz 15.2 SWZ** w miejsce daty „19 sierpnia 2021 roku” wpisuje się datę „**31 sierpnia 2021 roku**”;
2. **w pkt 16.1 SWZ** w miejsce daty „17.09.2021 r.” wpisuje się datę „**29 września 2021 roku**”.

Zamawiający informuje, iż zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ i zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

z up. ZARZĄDU POWIATU
/ - /
Magdalena Krupińska - Kotulska
WICESTAROSTA