Łódź, dnia 29 grudnia 2009 r.

Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi

WZ – 5595/160-2/09



POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), po rozpatrzeniu „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Rejonowy w Kutnie ul. Kościuszki 52" opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Henryka Baranowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego dr. inż. Marka Kapeli dotyczącej pozostawienia:

- we wszystkich budynkach pionowych ścian oddzielenia przeciwpożarowego nie posiadających pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60,

w budynku 1A:

- dwóch ewakuacyjnych klatek schodowych KA-1 i KA-2 bez przedsionków przeciwpożarowych,
- poziomych dróg ewakuacyjnych bez zabezpieczenia przed zadymieniem,
- biegów schodów w klatkach schodowych K-A1, K-A2 i K-A3 o szerokości około 130 cm,
- spoczników w klatkach schodowych K-A1, K-A2 i K-A3 o szerokości około 130 cm,
- drzwi wyjściowych z klatki schodowej K-A3 na niskim parterze o szerokości 110 cm,
- kiosku z przeszkleniami w pobliżu drogi ewakuacyjnej w środkowej części kondygnacji wysokiego parteru,
- przeszklenia o długości do 2 m w części użytkowej ambulatorium pomocy doraźnej i ratunkowej,
- wbudowanych szaf na podręczne środki medyczne o drzwiach drewnopodobnych zlicowanych ze ścianą ,

w budynku 1B:

- spoczników w klatkach schodowych o szerokości od 130 cm do 150 cm,
- drzwi prowadzących z ewakuacyjnych klatek schodowych KB-1, KB-2 i KB-3 na korytarz oraz na zewnątrz budynku o szerokości 100-110 cm,
- drewnianych szaf wnękowych przeznaczonych na magazynowanie leków na korytarzu apteki szpitalnej od strony budynku 1E/1A,
- czterech naświetli o wymiarach 140/80 cm oraz jednego o wymiarach 160/100 cm na korytarzu apteki szpitalnej od strony budynku 1E/1A,
- drewnianych szaf wnękowych przeznaczonych na magazynowanie leków na korytarzu apteki szpitalnej od strony budynku 1F/1D,
- dwóch naświetli o wymiarach 100/100 cm na korytarzu głównym szpitala,

- spocznika o szerokości 142 cm oraz biegu schodów o szerokości 135 cm w klatce schodowej K-D3,
- naświetli dla sal operacyjnych o wymiarach 1x1 m na korytarzach bloku operacyjnego,
- spocznika o szerokości 115 cm na długości 134 cm oraz szerokości 145 cm na długości 134 cm na wysokości wysokiego parteru w klatce schodowej K-B1,
- drewnianych szef wnękowych na korytarzu prowadzącym do klatki schodowej KB-1 – na oddziale Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
- przeszklonych ścianek na korytarzu głównym, przedłużeniu łącznika 1F do łącznika 1E, po jego obu stronach na wysokości wejść do NZOZ „DIAGNOSTYKA" i NZOZ „MEGA-MED",
- dwóch naświetli o wymiarach 1x1 m przy drzwiach przeszklonych, przy wejściu do zakładu NZOZ „MEGA-MED", będącego jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym,
- boksów z naświetlami na wysokości 2 m na korytarzu NZOZ „MEGA-MED", będącym jednocześnie poziomą drogą ewakuacyjną,
- przeszklenia o wymiarach 125/290 cm przy drodze ewakuacyjnej prowadzącej do klatki schodowej K-B2,

w budynku 1C:

- drzwi przesuwnych, nieblokowanych, prowadzących z korytarza będącego drogą ewakuacyjną z SOR,

w budynku 1D:

- spoczników w klatkach schodowych o szerokości od 130 do 150 cm,
- drzwi prowadzących z ewakuacyjnych klatek schodowych na zewnątrz budynku o szerokości 110 cm,
- wysokości głównego korytarza będącego drogą ewakuacyjną na niskim parterze o wysokości 210 cm licząc od sufitu podwieszanego z paneli aluminiowych,
- wysokości bocznego korytarza niskiego parteru będącego droga ewakuacyjną o wysokości 203 cm licząc od sufitu podwieszanego z paneli aluminiowych,
- holu o wysokości 290 cm przez który przebiega droga ewakuacyjna,
- nieoddzielenia holu od poziomych dróg komunikacji ogólnej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 dla pomieszczenia apteki i otwartego pomieszczenia szatni dla odwiedzających,
- przeszkleń na holu: w aptece na całej wysokości i długości pomieszczenia apteki, w punkcie informacyjnym (na wysokości od 1 m do wysokości około 260 cm, na długości całego punktu około 8 m) i przeszklenia o wymiarach około 200 cm x 120 cm w punkcie wydawania wyników zakładu diagnostyki laboratoryjnej, które posiada opuszczoną żaluzję od strony holu,
- boazerii ściennej wykonanej z drewna twardego znajdującej się na słupach piętra,
- przeszklonej ścianki wewnętrznej pomiędzy korytarzem I piętra a byłymi pomieszczeniami NZOZ Specjalista, z zastrzeżeniem, że część ta podczas otwarcia przychodni znajdujących się na piętrze będzie częścią otwartą, umożliwiającą ewakuację pacjentów przez klatkę schodową zlokalizowaną w części NZOZ-u, czyli K-D2,

w budynku 1H:

- biegów schodów w klatkach schodowych K-H1 i K-H2 o szerokości od 135 cm do 140 cm,
- spoczników w klatkach schodowych K-H1 i K-H2 o szerokości od 130 cm do 150 cm,
- lokalnego obniżenia do wysokości 215 cm na długości około 4 m na drodze ewakuacyjnej przy kaplicy na niskim parterze,
- przeszkleń na drogach ewakuacyjnych w wewnętrznych korytarzach obsługujących cztery sale rehabilitacyjne,

w budynku nr 2 – Kuchni - pralni:

- przeszklenia z otworem o wymiarach około 1,5 x 1,5 m znajdującego się na drodze ewakuacyjnej wysokiego parteru, pomiędzy tą drogą ewakuacyjną z pomieszczeniem bielizny czystej,

z określonymi następującymi wskazaniami:

1) wyposażenia klatki schodowej K-A3 w drzwi dymoszczelne oraz urządzenia zapobiegające jej zadymieniu,
2) podziału budynku 1A na strefy pożarowe zgodnie ze wskazaniami „Ekspertyzy technicznej...",
3) zapewnienia kilku kierunków ewakuacji z każdej części budynku 1A,
4) wyposażenia każdego oddziału budynku 1A w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
5) dostosowania budynku 1A do obowiązujących przepisów zgodnie ze wskazaniami „Ekspertyzy technicznej...",
6) dostosowania budynku 1B do obowiązujących przepisów zgodnie ze wskazaniami „Ekspertyzy technicznej...",
7) zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru na wszystkich kondygnacjach budynku 1B,
8) zapewnienia kilku kierunków ewakuacji z każdej części budynku 1B,
9) wydzielenia pożarowego wszystkich klatek schodowych w budynku 1B przy pomocy drzwi EIS 30 oraz zabezpieczenia ich przed zadymieniem oraz przeniesienia z ich obrębu hydrantów wewnętrznych,
10) wydzielenia budynku 1B na każdej kondygnacji drzwiami EIS 60 od łącznika 1E,
11) zamknięcia pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na niskim parterze budynku 1B drzwiami EI 30,
12) podziału korytarzy budynku 1B drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 36 m,
13) dostosowania budynku 1C do obowiązujących przepisów zgodnie ze wskazaniami „Ekspertyzy technicznej...",
14) zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru na wszystkich kondygnacjach budynku 1C,
15) zapewnienia kilku kierunków ewakuacji z każdej części budynku 1C,
16) dostosowania budynku 1D do obowiązujących przepisów zgodnie ze wskazaniami „Ekspertyzy technicznej...",
17) zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru na wszystkich kondygnacjach budynku 1D,
18) zapewnienia kilku kierunków ewakuacji z każdej części budynku 1D,
19) wydzielenia pożarowego przy pomocy drzwi w klasie EI 30 skrajnych klatek schodowych w budynku 1D oraz zabezpieczenia ich przed zadymieniem i przeniesienia z ich obrębu hydrantów wewnętrznych,
20) podziału korytarzy budynku 1D drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 36 m,
21) dostosowania budynku 1H do obowiązujących przepisów zgodnie ze wskazaniami „Ekspertyzy technicznej...",
22) zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru na wszystkich kondygnacjach budynku 1H,
23) zapewnienia kilku kierunków ewakuacji z każdej części budynku 1H,
24) wydzielenia pożarowego przy pomocy drzwi w klasie EI 30 klatek schodowych K-H1 i K-H2 w budynku 1H oraz zabezpieczenia ich przed zadymieniem lub wyposażenia w urządzenie służące do usuwania dymu,
25) zapewnienia kilku kierunków ewakuacji z każdej części budynku kuchni - pralni,
26) zamknięcia pomieszczeń technicznych na niskim parterze budynku kuchni – pralni drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30,
27) wydzielenia pożarowego stołówki od pozostałej części budynku nr 2,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Rejonowy w Kutnie ul. Kościuszki 52" tzn. w inny sposób niż podany w § 68 ust. 1, § 239 ust. 4, § 240 ust. 4, § 241 ust. 1, § 242 ust. 3, § 246 ust. 1, § 256 ust. 6 pkt 5 oraz § 258 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pod warunkiem:

1. **Wyposażenia budynku 1B, 1C, 1D i 1H w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.**
2. **Połączenia systemu sygnalizacji pożaru do monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej.**

U Z A S A D N I E N I E

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji w postaci:

- wystąpienia z dnia 11 grudnia 2009 r. Pana Tomasza Kłosińskiego – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie,
- „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Rejonowy w Kutnie" opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Henryka Baranowskiego Nr upr. 436/2001 oraz rzeczoznawcę budowlanego dr. inż. Marka Kapeli Nr upr. 314/96 wg Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

Możliwe jest rozpatrzenie przez tutejszy organ wystąpienia w trybie przewidzianym w § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) tj. wyrażenia zgody, odmowy lub wyrażenia zgody pod warunkiem, odpowiednio do przedmiotu przedłożonego wystąpienia i ekspertyzy.

Przedmiot wystąpienia dotyczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie przy ul. Kościuszki 52. Pełni on funkcję szpitala wielofunkcyjnego składającego się z kompleksu budynków przyległych do siebie, bądź połączonych ze sobą łącznikami oraz pomocniczych budynków wolnostojących. Kompleks budynków obejmuje budynki 1A, 1B, 1C, 1D, 1H, łącznik 1E, 1F oraz budynek nr 2 kuchni-pralni. Ilość poszczególnych kondygnacji budynków waha się od 1-3 poza ośmiokondygnacyjnym budynkiem 1A.

Doprowadzenie istniejących budynków do obowiązujących przepisów jest niemożliwe, ponieważ wymagałoby przebudowania klatek schodowych, co z powodu układu konstrukcyjnego jest niemożliwe do wykonania i spowodować mogłoby naruszenie stateczności budynków.

W ocenie tutejszego organu zaproponowane rozwiązania zastępcze przy jednoczesnym dostosowaniu budynku do wymagań przepisów w pełni zrekompensują niespełnienie wymagań przeciwpożarowych nie pogarszając warunków ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Rejonowego w Kutnie.

Zainstalowanie w wszystkich budynkach systemu sygnalizacji pożaru monitorowanego przez PSP oraz nadzorującego stan pracy urządzeń przeciwpożarowych w budynkach ograniczy rozprzestrzenianie się ewentualnego pożaru i przyśpieszy jego likwidację. Umożliwi wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, wczesne podjęcie decyzji o przeprowadzeniu ewakuacji ludzi oraz wczesne powiadomienie, a co za tym idzie natychmiastowe przybycie jednostek PSP. Dodatkowo zapewnione zostaną pacjentom przebywającym w budynkach akceptowalne warunki ewakuacji dzięki wyposażeniu klatek

schodowych w urządzenia oddymiające lub zabezpieczające przed zadymieniem, przez co klatki schodowe stanowić będą bezpieczne strefy.

Po technicznym zużyciu drewnianych szaf wnękowych i wymianie ich na metalowe, w przedmiotowych pawilonach nie będzie występował żaden z warunków zagrożenia ludzi, wymienionych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Oprócz rozwiązań wskazanych w ww. „Ekspertyzie..." analizowany obiekt powinien spełniać inne wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Postanowienie rozpatruje się łącznie z „Ekspertyzą..." opieczętowaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, 00-914 Warszawa, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 99 – 300 Kutno, ul. Kościuszki 52.

Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie, 99 – 300 Kutno, ul. Wilcza 2A.
2. Komenda Powiatowa PSP w Kutnie. 99 – 300 Kutno, ul. 1-go Maja 7.
3. a/a

4/IC

KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
mł. bryg. mgr inż. Mariusz KONIECZNY
ZASTĘPCA ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO